

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านเสียบญวน - หัวแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	227,887.38	1.3091	298,327.37	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>			301,327.37	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			301,300.00	
	(ตัวอักษร)	(-สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)			

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 


ผู้อำนวยการกองฯ (ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ


(นายไชยพร สมเหมือน)

(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายมนตรี เพิงเรื่อง)

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำตันส์

ประมาณการราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 140.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคำตันส์ อำเภอศรี จันทุมพูน

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประมาณราคาโดย นายไชยพร สมเหมือน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตันส์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	78.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,076.00	11,076.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	574.77	4,023.39	112.00	784.00	4,807.39	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	30.80	ลบ.ม.	2,364.49	72,826.29	327.00	10,071.60	82,897.89	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ขนาด 6 มม.	0.63	ตัน	22,941.70	14,453.27	4,400.00	2,772.00	17,225.27	
	-RB ขนาด 9 มม.	1.092	ตัน	22,289.21	24,339.82	4,400.00	4,804.80	29,144.62	
5	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	52.00	กก.	35.51	1,846.52	-	-	1,846.52	
6	งานไม้แบบ คิด 100 %	280.00	ลบ.ฟ.						
	- ไม้แบบ คิด 25 %	70.00	ลบ.ฟ.	385.00	26,950.00	-	-	26,950.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	280.00	ตร.ม.	-	-	139.00	38,920.00	38,920.00	
	- ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3" คิด 10 %	28.00	ลบ.ฟ.	385.00	10,780.00	-	-	10,780.00	
7	ตะปูประกอบแบบ (0.25/ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	70.00	กก.	37.38	2,616.60	-	-	2,616.60	
8	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ฟอน	201.87	1,413.09	30.00	210.00	1,623.09	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							227,887.38	