

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	234,274.20	1.3056	305,868.40	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกัน 0% - VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			308,868.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			308,800.00	
	(ตัวอักษร)	(-สามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			


ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันสี

ประมาณการราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 154.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคันสี อำเภอสี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคันสี

ประมาณราคาโดย นายไชยพร สมเหมือน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมของ วัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	83.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,217.00	8,217.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	551.41	3,308.46	99.00	594.00	3,902.46	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	33.13	ลบ.ม.	2,149.53	71,213.93	306.00	10,137.78	81,351.71	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-RB ขนาด 6 มม.	0.69	ตัน	24,533.99	16,928.45	2,801.00	1,932.69	18,861.14	
	-RB ขนาด 9 มม.	1.20	ตัน	23,820.81	28,584.97	2,801.00	3,361.20	31,946.17	
5	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./เหล็ก 1 ตัน)	58.00	กก.	28.04	1,626.32	-	-	1,626.32	
6	งานไม้แบบ คัด 100 %	315.00	ลบ.ฟ.						
	- ไม้แบบ คัด 25 %	78.00	ลบ.ฟ.	385.00	30,030.00	-	-	30,030.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	315.00	ตร.ม.	-	-	133.00	41,895.00	41,895.00	
	- ไม้โครง 1 1/2" x 3" คัด 10 %	31.00	ลบ.ฟ.	385.00	11,935.00	-	-	11,935.00	
7	ตะปูประกอบแบบ (0.25/ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	78.00	กก.	37.38	2,915.64	-	-	2,915.64	
8	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ทอน	169.22	1,353.76	30.00	240.00	1,593.76	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							234,274.20	