

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	221,870.02	1.3795	306,069.69	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,069.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			306,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนหกพันบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 435.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 703.45 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นายไชยพร สมเหมือน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายธานีทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายไชยพร สมเหมือน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบ ปจ.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2564

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	185.72	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	21.75	777.25	16,905.19	
3	ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.25	2,875.59	187,632.25	
4	Longitudinal Joint	ม.	87.00	76.65	6,668.55	
5	Expansion Joint	ม.	5.00	139.04	695.20	
6	Contraction Joint	ม.	35.00	70.00	2,450.00	
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	17.40	155.68	2,708.83	
8	งานเกรดปรับคันทางเดิม	ตร.ม.	522.00	5.00	2,610.00	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					221,870.02	

๐