

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 13 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	223,040.88	1.3795	307,684.89	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,684.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			307,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

432.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

710.65 บาทต่อตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธำนิทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 13 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	185.72	-
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	21.60	777.25	16,788.60
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	64.80	2,876.24	186,380.35
4	Longitudinal Joint	ม.	108.00	76.61	8,273.88
5	Expansion Joint	ม.	8.00	136.68	1,093.44
6	Contraction Joint	ม.	32.00	70.06	2,241.92
7	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	21.60	155.68	3,362.69
8	งานเกรดปรับคันทางเดิม	ตร.ม.	540.00	5.00	2,700.00
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00
รวม					223,040.88