

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น - บ้านนายบุญหื้อส

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	542,314.71	1.3795	748,123.14	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			748,123.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			748,000.00	
	ตัวอักษร	(-เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 1,070.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 699.07 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายไชยพร สมเหมือน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอานันท์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไชยพร สมเหมือน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสนธิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น - บ้านนายบุญหัส

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 214.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดงสนธิ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	185.72	-
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	53.50	777.25	41,582.88
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	160.50	2,875.59	461,532.20
4	Longitudinal Joint	ม.	214.00	76.52	16,375.28
5	Expansion Joint	ม.	20.00	134.38	2,687.60
6	Contraction Joint	ม.	85.00	69.69	5,923.65
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	42.80	155.68	6,663.10
8	งานเกรดปรับคันทางเดิม	ตร.ม.	1,070.00	5.00	5,350.00
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00
รวม					542,314.71