

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 กรกฎาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 225,525.20 | 1.3795 | 311,112.01 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 311,112.01 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 311,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) | | | |


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

425.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

731.76 บาทต่อตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายไชยพร สมเหมื่อน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ประดับการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี เพ็งเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมื่อน)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวมะขาม

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 กรกฎาคม 2565

แผ่นที่ 1/1

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------|-------|--------|--------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานลูกรังรองพื้นทาง | ลบ.ม. | - | 192.91 | - | |
| 2 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 21.25 | 816.03 | 17,340.64 | |
| | งานผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 63.75 | 2,986.96 | 190,418.70 | |
| 4 | Longitudinal Joint | ม. | 85.00 | 81.50 | 6,927.50 | |
| 5 | Expansion Joint | ม. | 5.00 | 145.29 | 726.45 | |
| 6 | Contraction Joint | ม. | 35.00 | 74.57 | 2,609.95 | |
| 7 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 17.00 | 161.88 | 2,751.96 | |
| 8 | งานเกรตปรับคันทางเดิม | ตร.ม. | 510.00 | 5.00 | 2,550.00 | |
| 9 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| รวม | | | | | 225,525.20 | |