

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ประเภท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ม.

หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,920.00	1.3091	228,987.77	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	5,230.00	1.0000	5,230.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			234,217.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน		234,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายธานินทร์ ประดับการ)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายไชยพร สมเหมือน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมนตรี เพ็งเรือง)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธานี

แบบเลขที่

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๖"ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 ม. หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลธานี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ประมาณการโดย นายไชยพร สมหมื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	1.1 งานบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	60.00	ม.	2,130.00	127,800.00	-	-	127,800.00	ราคาน้ำมัน 30.00-30.99
	- ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว	60.00	ม.					-	
	-ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑๕๐ มม.(6 นิ้ว)	13.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.	1.00	ท่อน					-	
	-ท่อกรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑๕๐ มม.(6 นิ้ว)	1.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.	1.00	ท่อน					-	
	-ท่อรับทราย PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑๕๐ มม.(6 นิ้ว)	1.00	ท่อน					-	
	ความยาวท่อนละ 4.00 ม.	1.00	ท่อน					-	
	1.2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 VAC	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	พร้อมตู้คอนโทรล แบบ 2 ชั้น
	1.3 งานติดตั้งชุดฝาปิดบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว -ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	1.4 งานฉาบซีเมนต์ข้างบ่อ	3.00	ลบ.ม.	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	1.5 งานลานคอนกรีตรอบบ่อ (2.00x2.00x0.15 ม.)	4.00	ตร.ม.	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	1.6 งานกวาดคัต ขนาด 3 - 5 มม.	0.50	ลบ.ม.	440.00	220.00	-	-	220.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1.7	งานสำรวจ ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำบาดาล 1.7.1 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping test 10 hr) 1.7.2 งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)	1.00 1.00	บ่อ	- -	- -	- -	- -	- -	
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล							172,520.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์							2,400.00	
	รวมค่างานต้นทุน							174,920.00	
4	งานไม่พิจารณาปรับราคา 4.1 ค่าดำเนินการตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 4.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ พร้อมค่าขอและอาคารแสดมภ์ 4.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำ พร้อมค่าขอและอาคารแสดมภ์ 4.3 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00 1.00 1.00	ชุด	540.00 540.00 1,350.00	540.00 540.00 1,350.00	- -	-	540.00 540.00 1,350.00	
๕	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 5.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมงานไม่พิจารณาปรับราคา							5,230.00	